

罗山县环境保护局关于中德建材有限公司锅炉重建项目环境影响评价文件做出  
审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对中德建材有限公司锅炉重建项目环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为3个工作日，即公示期为2023年9月13日-2023年9月18日。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系方式：电话：2178768，传真：2178768，通讯地址：罗山县行政大道28号

拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	建设项目概况	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对象和措施	公众参与情况
1	中德建材有限公司锅炉重建	信阳市罗山县宝城街道六	中德建材有限公司	安徽华悠生态科技有限公司	在厂区原有锅炉房（原有锅炉已拆除）处重建一台45t/h的燃煤锅炉及其配套环保设施、软水制备	<b>施工期：</b> 废气：施工期大气污染物主要为道路运输、物料堆存等产生的扬尘和施工机械、车辆尾气。通过加强施工现场管理，施工工地开工前必须做到“六个到位”、“六个百分之百”、施工现场必须做到禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆等，可以有效减少施工期的大气影响。 废水：施工废水以及进出施工场地的车辆清洗废水经临时沉淀池，澄清处理后回用于设备清洗和道路降尘。生活污水生活废水排入厂区内现有化粪池处理后排入市政管网。 噪声：施工期噪声主要来源于运输车辆等设备产生的噪声，通过加强施工管理，合理安排施工作业时段，尽量远离声环境敏	/

建 项 目	里 村 现 有 厂 区 内	司	设施。	<p>感点，项目施工期噪声对周围环境的影响不大，且随着施工 的结束，施工噪声影响也随之结束。</p> <p>固体废物：施工期固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾及 施工生活垃圾。建筑垃圾要分类回收处置，不宜回收的无害固 废可回填平整场地；其他建筑垃圾由专业部门进行统一清运处 置；生活垃圾经垃圾桶收集后定期运至垃圾填埋场处理。施工 期固体废物对周围环境影响较小。</p> <p><b>营运期：</b></p> <p>废气：项目废气主要为锅炉燃烧烟气、燃料煤仓库无组织粉尘 等。锅炉前端采用低氮燃烧+炉内燃料煤掺钙的方式+锅炉末端 烟气配套 1 套 SCR 脱硝+覆膜布袋除尘+双碱法脱硫处理设施； 锅炉烟气经 1 根 50m 排气筒。锅炉烟气有组织污染物排放浓度 均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021) 表 1 中相应标准限值。并锅炉配套烟气在线自动监测设施，并与 环保部门联网。</p> <p>废水：本项目废水主要包括职工生活污水、锅炉定期排水、软 水站浓水等，锅炉定期排水、软水站浓水厂区综合利用不外排； 项目生活废水经厂区内现有化粪池处理后排入市政管网，进入 罗山县城市污水处理厂处理。</p> <p>噪声：本项目噪声源主要为锅炉、引风机、鼓风机、脱硫塔、 给水泵、循环泵房等。通过设置减振基础、厂房隔声、距离衰 减等措施，可有效降低高噪声源强，预测结果表明各厂界噪声 贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 2 类标准限值要求。</p> <p>固体废物：本项目运营期产生的固废包括燃煤锅炉炉渣、布袋 除尘器收尘灰、脱硫系统脱硫渣、软水站废交换树脂及职工生 活垃圾。炉渣、布袋除尘器收尘灰、脱硫渣收集后外售给建材 公司；废离子交换树脂交由厂家回收处理；废催化剂为危险废 物，委托具备相关处理资质的单位进行回收处置；生活垃圾委 托环卫部门清运处理。</p>	
-------------	---------------------------------	---	-----	---	--