

# 罗山县生态环境局关于罗山县鑫旺矿业有限公司生产线扩

## 建项目环境影响评价文件做出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对罗山县鑫旺矿业有限公司生产线扩建项目环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为3个工作日，即公示期为2023年12月19日-2023年12月22日。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系方式：电话：2178768，传真：2178768，通讯地址：罗山县行政大道28号

### 拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	建设项目概况	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对象和措施	公众参与情况
I	罗山县鑫旺矿业	罗山县定远乡徐	罗山县鑫旺矿业有限公司	河南秋晟环境科	项目不新增占地，在原厂区进行建设，主要新增1条砂石生产线和1条精品干砂生产线，可年综合利用800万吨花岗岩废石。 项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，已经罗山县发展和改革委员会	施工期： ①废气：1）项目施工场地及运输道路每日应经常洒水抑尘，特别在晴天应增加洒水次数以最大限度地降低扬尘对周边环境的影响。同时在施工场地出口设置浅水池，以减少扬尘的产生。2）运输车辆运输渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬	无

有限公司生产线上扩建项目	楼村石材专业园区内	公司	技有限公司	<p>员会备案，项目代码为2308-411521-04-02-901862，项目建设符合国家产业政策规定。</p>	<p>尘。3) 施工工地内的车行道路，应进行场地硬化，如：铺设钢板、铺设水泥等措施。4) 加强施工现场车辆管理，车辆严禁超载，装卸渣土时严禁凌空抛洒，同时，车辆必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料和尘土飞扬、洒落和流溢。5) 注意施工期间堆料的保护，采用加盖篷布等措施，避免造成大范围的空气污染。6) 一些容易产生粉尘的建筑材料的运输，要求采用散料运输专用车辆运输。临时存放，应采取防风遮挡措施，减少起尘量。7) 建筑工地必须实行围挡封闭施工，围挡高度最少不能低于2m，且围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观；建筑工地必须用密目式安全网全封闭，封闭高度应高出作业面1.5m以上。</p> <p>运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。</p> <p>对物料运输过程、建筑材料的堆放及使用过程制定管理措施的前提下，施工活动扬尘污染影响可以得到很大程度的减轻，项目施工期对周围环境以及项目区域内已建成部分的影响可承受。</p> <p>②废水：施工单位在施工现场设置沉淀池，将施工废水进行处理后用于场区洒水抑尘。</p> <p>③噪声：从声源上控制。建设单位应尽量使用低噪声机械设备，同时应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。合理安排施工时间。采用距离防护措施，在不影响施工情况下将破碎设备等相对固定的强噪声设备尽量移至敏感点较远处。在建筑工地四周设立围墙进行围挡，阻隔噪声。加强管理。建</p>
--------------	-----------	----	-------	---	--

设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

④固废：施工场地设临时垃圾桶和垃圾箱，对产生的施工生活垃圾应及时收集，由当地环卫部门统一收集清运。建筑垃圾及渣土妥善处置。对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如废渣土、废砖头等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或者回填，不能回填部分外送至指定的建筑垃圾堆放点存放。对于废钢筋、混凝土废渣、废木料、废砖头、废瓷砖（片）以及一些废弃的包装材料如废水泥袋、塑料袋、包装纸箱等应统一收集回收再利用。

运营期：

①废气：砂石生产线（给料、颚破、圆锥破、对辊破、筛分、制砂等工序）废气：集气罩+袋式除尘器处理（2#）+15m高排气筒 DA002；精品干砂生产线（给料、颚式破、圆锥破、重型筛等工序）废气：集气罩+袋式除尘器处理（3#）+15m高排气筒 DA003；精品干砂生产线（混合料、制砂、筛分、选粉及筛分（摇摆筛）等工序）废气：集气罩+袋式除尘器处理（4#）+15m高排气筒 DA004；

筒仓仓顶粉尘：筒仓仓顶除尘器，密闭车间；成品堆存及装卸、运输车辆动力起尘：成品库进行密闭，所有物料进库存放，通道口安装卷帘门、推拉门，车间上方设置喷淋洒水装置，定期进行洒水、抑尘；专人对厂区及进出场道路进行清扫和洒水抑尘，同时对厂区运输道路进行硬化；车辆进出厂自动清洗；运输过程中运输车辆密闭遮盖，防止物料洒落等措施；

②废水：生产废水、洗车废水沉淀池处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后附

						<p>近村民拉走堆肥：</p> <p>④噪声：经采取基础减振、厂房隔声等措施后、距离衰减后对周围声环境影响不大。</p> <p>④固废：一般工业固体废物暂存于一般工业固体废物暂存间，外售综合利用。生活垃圾定期收集，交由环卫部门处理。危险废物分类暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位回收单位利用。</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--